


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECUPERAÇÃO DO CAMPO - RUA ALMIRANTE MOURÃO

OBRA: RECUPERAÇÃO DO CAMPO - RUA ALMIRANTE MOURÃO
 LOCAL: SALVADOR
 BAIRRO: FAZENDA COUTOS

Data-base: jul/2022

Tipo	Código	Descrição	Unid.	Coef.	Preço Unit. (R\$)	Subtotal (R\$)
	COMP.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF SINAPI 74209/1)	M²			423,42
SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	8,20	8,20
SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	9,50	38,00
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1,0000	302,50	302,50
SINAPI	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	20,85	2,29
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,32	28,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	19,92	39,84
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,0100	426,50	4,27
	COMP.02	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (REF.SINAPI 73859/2)	M²			1,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	19,92	1,59
	COMP.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537)	M²			3,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	19,92	2,79
SINAPI	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500	14,72	0,74
	COMP.04	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO , EM GRAMA SINTETICA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, E=10CM, APLICAÇÃO MANUAL (REF. 102506 SINAPI)	M			10,18
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2390	29,64	7,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	19,92	1,99
SINAPI	43648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	0,0320	23,90	0,76
SINAPI	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Unid.	0,0400	8,69	0,35
	COMP.05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				5.992,91
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,0000	5.992,91	5.992,91


 Daniel Sande R. da Costa
 Diretor de Engenharia
 SEINFRA
 Mat. 3158235